ООО ПЕТЕРБУРГСКИЕ БЕТОННЫЕ ПОЛЫ

Финско-Русское сотрудничество
Специалист в области разработки и установки бетонных полов почти 30-летним опытом

ЯРИ ВИЛХУНЕН
jari.vilhunen@gmail.com
ХЕЛЬСИНКИ ФИНЛЯНДИЯ

Предлагаем следуюшие услуги

Наша компания занимается производством всех типов бетонных полов и несущих перекрытий.

Посольство Великобритании
Сложный проект, над которым мы трудились в течение 23 месяцев.

-Алмазное шлифование полов
-Защитная пропитка полов и обеспыливание поверхностей на основе Акриловых и Эпоксидных смол. Для новых и старых полов.
- Ремонт полов. Бесплатная консультация

- Ламинатные работы
- Кладка керамической плитки
- Выравнивание полов ванных комнат и гидроизоляция полов

ООО ПЕТЕРБУРГСКИЕ БЕТОННЫЕ ПОЛЫ

Финско-Русское сотрудничество
Специалист в области разработки и установки
бетонных полов почти с 30-летним опытом

<u>МИНИМАЛНЫЕ ЦЕНЫ С УЧЕТОМ НДС 0%</u>
Цены на работы ориентировочные. Цены указаны бес стоимости материалов. Минимальный объем работ 2000 м² с учетом 150 м² в день.

УКЛАДКА БЕТОННЫХ ПОЛОВ, толщина покрытия, <150 мм.
Заглаживание бетона вручную сталь/дерево. При укладке последнего слоя: паркет, ламинат, ковролин и другие напольные покрытия. 258.00 руб. 6.00 € / м².

УКЛАДКА БЕТОННЫХ ПОЛОВ, толщина покрытия, <150 мм. Промышленные полы.
Затирка бетона бетоноотделочной машиной ("вертолетом") с диском. Сфера применения: склады., цеха, парковки и т.д. 288.00 руб. 6.70 € / м²

УКЛАДКА БЕТОННЫХ ПОЛОВ, толщина покрытия, <150 мм**,** Промышленные полы.
Упрочнение поверхности изготавливаемых (новых) бетонных полов материалом MASTERTOP 100. Бесцветный, 5 кг на м2, позволяет раньше, чем при других технологиях, начать эксплуатацию помещения. 753.00 руб. 17.50 € / м²

НЕСУЩИЕ БЕТОННЫЕ ПЕРЕКРЫТИЕ толщина 151-250 мм +43.00 руб. +1.00 € / м²

ВАКУУМИРОВАНИЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ +181.00 руб. +4.20 € / м²

УКЛАДКА АРМАТУРЫ, простой, максимально 8/150 мм 150.00 руб. 3.50 € / м²

ТЕМПЕРАТУРНО–УСАДОЧНЫЕ ШВЫ, макс. 150мм 320.00 руб. 7.50 € / м

АЛМАЗНАЯ РЕЗКА ШВОВ. Макс. 50 мм. Заказчик предоставляет разметку на все виды работ.
Минимальный длина резки от 80 м / раз 240.00 руб. 5.50 € / м

ВЫДЕРЖИВАНИЕ И УХОД ЗА БЕТОНОМ, под покрытиием (плитка и т.д **)**
Цена с учетом стоимости материала 43.00 руб. 1.00 € / м²

ВЫДЕРЖИВАНИЕ И УХОД ЗА БЕТОНОМ, без покрытия.
Цена с учетом стоимости материала. 56.00 руб. 1.30 € / м²

ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ, NANTEN DN пропитка и т.д 237.00 руб. 5.50 € / м²

ЭПОКСИДНЫЙ ГРУНТ ДЛЯ БЕТОННГО ПОЛА от 1032.00 руб. от 24.00 € / м²
(цены на работы ориентировочные)

АКРИЛОВАЯ ЗАЩИТНАЯ ПРОПИТКА от 1462.00 руб. от 34.00 € / м²
(цены на работы ориентировочные)

АЛМАЗНОЕ ШЛИФОВАНИЕ ПОЛОВ 95.00 руб. 2.20 € / м²
Удаления верхнего непрочного слоя от >20 м²

АЛМАЗНОЕ ШЛИФОВАНИЕ ПОЛОВ, например, ванные комнаты <20 м²
1505.00 руб.35.00 € / час
(дополнительно стоимость дисков, примерно, 240.00€/ диск + аренда оборудования примерно 30.00 €/ сутки)

СТОИМОСТЬ РАБОЧЕГО ЧАСА 1505.00 руб. 35.00 € / час

БЕС КОМПЕНСАЦИИ СО СТОРОНЫ ЗАКАЗЧИКА: вода, свет, тепло, отметки высоты пола на стенах (каждый 20 м), покрытие, социальные помещения, подъемная техника, линии для насоса.

ООО ПЕТЕРБУРГСКИЕ БЕТОННЫЕ ПОЛЫ

Финско-Русское сотрудничество
Специалист в области разработки и укладки
бетонных полов почти с 30-летним опытом

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ:
Чтобы отделка поверхности бетонного пола получилась максимально качественной, нужно обеспечить в здании, где ведется подготовка к укладке полов, отсутствие сквозняков, температуру воздуха и основание пола не менее 10 град. Также нужно защитить от прямого воздействия солнца и воды. Для того чтобы предотвратить трещинообразование, можно также уменьшить размеры опалубки и не использовать слишком твердые бетонные смеси.
И обязательно ТЩАТЕЛЬНЫЙ УХОД ЗА БЕТОНОМ

КОНТАКТЫ

Olga Panova
St Petersburg
tel: +7 921 845 45 35
fax: +8 812 574 68 45
e-mail: olga.pnv@gmail.com

Связаться с нами можно на русском языке
г. Санкт-Петербург
Ольга Панова
тел: +7 921 845 45 35
факс: +8 812 574 68 45
электронная почта: olga.pnv@gmail.com

Jari Vilhunen
e-mail: jari.vilhunen@gmail.com